
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont opaski wokół budynku mieszkalnego oraz wejść do klatek
schodowych blok 42 C
ADRES INWESTYCJI: ul. Lipska; 22-400 Zamość
NAZWA INWESTORA: TBS Zamość
ADRES INWESTORA: ul. Kolegiacka 16; 22-400 Zamość

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
budowlana

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: 22.07.2022
SEKOCENBUD ceny RMS

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Budynek 42 C				
1.1		Opaska wokół budynku, wejście do klatki schodowej				
1 d.1.1	KNR 2-31 1203-05	Przestawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	216,530	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	133,185	0,00	0,00
3 d.1.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	133,185	0,00	0,00
4 d.1.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	133,185	0,00	0,00
Razem dział: Opaska wokół budynku, wejście do klatki schodowej						0,00
1.2		Izolacja pionowa[uzupełnienie] cokołu budynku				
5 d.1.2	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Oczyszczenie tynku cokołu ze starej izolacji przeciwwilgociowej	m2	[28,45 + 2,65 * 2 + 1,70 * 4 + 12,88 + 17,61 + 4,38 + 1,89 + 13,81 + 14,45 + 1,70 * 2 + 1,70 * 2 + 12,73 + 13,53 + 1,52 + 14,36 + 1,52 + 7,88 + 9,74] * 0,25 = 43,413	0,00	0,00
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych masą asfaltową na zimno	m2	[28,45 + 2,65 * 2 + 1,70 * 4 + 12,88 + 17,61 + 4,38 + 1,89 + 13,81 + 14,45 + 1,70 * 2 + 1,70 * 2 + 12,73 + 13,53 + 1,52 + 14,36 + 1,52 + 7,88 + 9,74] * 0,25 = 43,413	0,00	0,00
Razem dział: Izolacja pionowa[uzupełnienie] cokołu budynku						0,00
1.3		Stolarka drzwiowa zewnętrzna				
7 d.1.3	KNR 4-01 0917-05	Demontaż klamek z sztyldami	szt.	1,000	0,00	0,00
8 d.1.3	KNR 4-01 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych	szt.	1,000	0,00	0,00
9 d.1.3	KNR 4-01 0917-20	Demontaż zawiasów drzwiowych	szt.	4,000	0,00	0,00
10 d.1.3	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2	[1,76 * 2,10] * 2 * 2 = 14,784	0,00	0,00
11 d.1.3	KNR 0-25 0104-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m2	[1,76 * 2,10] * 2 * 2 = 14,784	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
12 d.1.3	KNR 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich	m2	[1,76 * 2,10] * 2 * 2 = 14,784	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka drzwiowa zewnętrzna						0,00
Razem dział: Budynek 42 C						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00